

Navigation

- [Firmen](#)
- [Gebäudesimulation](#)
- [Heizungstechnik](#)
- [Arbeitsstättenrichtlinie \(ASR\)](#)

Begriff	Beschreibung / Hinweise	Links / Quellen
Randdämmstreifen oder Schleppstreifen	Schleppstreifen	Link / Link2
Bardun für Ladestationen	-	-
Schmutzwasser nicht wieder ins Gebäude einführen	-	-
Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA)	-	-
Rohrhülsen für Unterzüge	Für Unterzüge gibt es Rohrhülsen, damit dort eine Durchführung möglich ist	-
Höhenkote	-	-
Luftsack	-	-
Luftsackbildung bei Heizleitungen	-	-
0,5 m/s an der Anbohrstelle	-	-
Auskoffnung	-	Wikipedia
Mieterkeller	100 % Dämmung	-
Bei Berührung mit Kaltluft	200% nach EnEV	-
Kasematte	Gewölbe im Festungsbau	-
Badewanne & Waschmaschine	Nicht schleifen	-
RSA-Anlage	Rauchschutzanlage	Defumus
RWA	-	Google Suche
BTA/BKT/Betonkernaktivierung	Thermische Bauteilaktivierung	Baunetzwissen
Vattenfall TAB	Technische Anschlussbedingungen	-
Windrose / Nordpfeil	-	
Dienstbarkeit	Dingliches Nutzungsrecht an fremder Sache	Wikipedia
Schutzbedürftige Räume	z.B. Schlafzimmer	-
Regenwasserleitungen	Nicht erneut ins Gebäude einführen, da Schwitzgefahr	-
Dachdurchführungen LORO	Größen 100 / 125 / 150 / 200	-
80x80x100 mm	Aussparung für einen Sumpf	-
Höhenkote	Darstellung nach DIN 1356 (Bauzeichnungen)	CTB
LBO	Landesbauordnung	-
GU	Generalunternehmer	Otto Wulff
Sekurant	Absturzsicherung mit Seilen	Baunetzwissen
Transferräume	-	-
Prestabo	Muss zugänglich verlegt sein - nicht im Schacht	-

From:

<https://wiki.fbetechn.de/> - **hls-Planung**

Permanent link:

<https://wiki.fbetechn.de/doku.php?id=gebaeudetechnik&rev=1763796633>

Last update: **2025/11/22 07:30**

